

# クリーンセンターニュース 建設工事だより 第18号

■発行者■  
秦野市伊勢原市環境衛生組合  
施設課(秦野市曾屋 4624 番地)  
Tel 0463-82-2500  
Fax 0463-83-5933  
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 24 年 4 月 25 日 発行

## 名称を『はだのクリーンセンター』に!!



現在建設中のクリーンセンターは、建設地となる「秦野」の地名をひらがなで表記し「はだのクリーンセンター」とする予定です。この名前のように親しみのある柔らかなイメージを抱いていただけるような施設づくり・施設運営を目指していきます。



## ◆クリーンセンター建設工事の進捗状況◆

平成22年11月末に着工したクリーンセンターの建設工事は、4月末時点で68パーセントの進捗率となり、煙突や建屋など焼却施設の全体像が見えてきました。幅8メートル・高さ80メートルの煙突は、最終工程となる塗装作業を行っています。

来年1月の竣工に向けて、今後も引続き、安全第一で工事を進めてまいります。



本塗装の前に下地塗り  
(白色)をします。

## お知らせ

19時以降の作業については、左官作業と溶接作業を実施させていただいておりますが、今後、建屋内での内装工事、配管工事などの追加を予定しています。ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけしないよう作業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



内装工事



配管工事

# ●スケジュール（4か月）

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

	4月			5月			6月			7月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工 事 種 別	掘削工事	敷地内外周道路擁壁等工事・埋戻し工事・受変電棟工事											
	躯体工事	地上部躯体工事											
	鉄骨工事	鉄骨工事											
	外装工事	外装工事											
	内装工事	内装工事											
	煙突工事	内筒・外装工事											
	建築機械	準備・埋設管工事											
	電気設備工事	建築機械設備・建築電気設備工事											
	プラント工事	プラント機械・配管・電気設備工事											
		プラント保温断熱工事											
耐火・築炉工事													
大型搬入車両等	トレーラ	3～10台/日											
	コンクリートミキサー車	20～80台/日											
	10t大型トラック	4～15台/日											
場内建設機械等	クレーン	3～8台											
	コンクリートポンプ車	1～2台											
	油圧ショベル	2～6台											

※4月15日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、当組合ホームページにも掲載しています。

ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話:82-2500 FAX:83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: [info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp](mailto:info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp)